



Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**Erweiterung Kindergarten „Haus der Strombergzwerge“ Pfaffenhofen
Rodbachstraße 19, 74397 Pfaffenhofen
Bauherr: Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen**

Abgabetermin am 24.11.2022 um 12 Uhr Rathaus Pfaffenhofen

Gewerke: LV01 Rohbauarbeiten

Submissionstermin 25.11.2022 um 10.00 Uhr Rathaus Pfaffenhofen

Ausführungszeiten: 09.01.2023 bis 28.04.2023

Gewerke LV02 Zimmerarbeiten

Submissionstermin 25.11.2022 um 10.30 Uhr

Ausführungszeiten 11.04.2023 bis 07.06.2023

Gewerke LV03 Fensterbauarbeiten

Submissionstermin 25.11.2022 um 11.00 Uhr

Ausführungszeiten Bestellung KW07 Ausführung KW18 + KW19

Gewerke Blitzschutz

Submissionstermin 25.11.2022 um 11.30 Uhr

Ausführungszeiten KW 03 + KW11 Erder, KW 22 Blitzschutz

Die Vergabeunterlagen und weitere Informationen können ab sofort bei der Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen, Tel.: 07046/96200, per Fax: 07046/962020 oder per E-Mail: bma@pfaffenhofen-wuertt.de, kostenfrei angefordert werden.



Lauffen, 19.10.2022

Objekt: Erweiterung Kindergarten
Rodbachstraße 19, 74397 Pfaffenhofen

Bauherr: Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen

Gewerke: LV01 Rohbauarbeiten

Leistungsumfang:

Erdarbeiten, Beton-, Abdichtungs-, Dämmarbeiten, Gelände-Rohplanie

Ausführungstermine:

Start der Arbeiten:	09.01.2023
Aufschlage-Bereitschaft Holzbau bis	05.04.2023
Ende der Arbeiten bis:	28.04.2023

auszuführende Arbeiten:

- Errichten einer Bauzaunanlage 300 lfm
- Errichten einer Ballfang-Zaunanlage zum Sportplatz 52 lfm x 6m Höhe
- Erdarbeiten u. Entsorgung ca. 1100m³
- Grobschotter ca. 500to, Schottertragschicht 1500 to
- L-Steine Böschungssicherung 47 lfm
- Herstellung einer Retentionsfläche 1300 m²
- Entwässerungskanalarbeiten
- Tragende, abgedichtete Bodenplatte auf Perimeterdämmung 450m²
- Betonsockel ca. 90m²
- Beton- und Stahlbetonarbeiten 9000 kg



19.10.2022

Objekt: Erweiterung Kindergarten
Rodbachstraße 19, 74397 Pfaffenhofen

Bauherr: Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen

Gewerke: LV02 Zimmerarbeiten

Leistungsumfang:

Gerüstbau-, Holzrahmenbau-, Dachkonstruktion, Innenwände Holzbau, Dämm-, Klempner-, Dachdeckungs- u. dichtungsarbeiten

Ausführungstermine:

Planung der Holzbauarbeiten ab 09.01.2023

Start Aufschlagen: 11.04.2023

Ender der Holzbauarbeiten: bis 28.04.2023

Ender der Klempner-, Flachdach-, Dachdecker- u. - dichtungsarbeiten bis 07.06.2023

Auszuführende Arbeiten:

Gerüstbauarbeiten ca. 400m²

Außenwände Holzrahmenbauweise D=22cm Holzfaserplatten ca. 225m², OSB

Pfettendach , Holzfaserplatten Zwischensp-Dämmung 240mm ca. 430m²

Ziegeldeckung ca. 550m², Klempnerarbeiten

Flachdach A1-Dämmung, ca. 55m²

Innenwände Holzrahmenbauweise D=14cm OSB-Platten ca. 360m²,

Abmessungen:

Gebäude ca. 15m x 27m

Traufhöhe über Gelände: ca. 3m

Firsthöhe über Gelände: ca. 5,2m

Dachfläche ca. 550m²



19.10.2022

Objekt: Erweiterung Kindergarten
Rodbachstraße 19, 74397 Pfaffenhofen

Bauherr: Gemeinde Pfaffenhofen, Rodbachstraße 15, 74397 Pfaffenhofen

Gewerke: LV03 Fensterbau- u. Sonnenschutzarbeiten

Leistungsumfang:

Kunststofffenster, Metallfenster, Rauchschutzelemente, Raffstoreanlagen

Ausführungstermine:

Bestellung Fensterelemente KW 07 / 2023

Montage Fensterelemente KW18 + KW19 / 2023

Montage Raffstoreanlagen KW26 / 2023

Art der Fenster:

Kunststofffenster $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ 26 Stck, ca. 75m²

Metallfenster $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ 11 Stck, ca. 36m²

Rauchschutzelemente DIN179 4 Stck, ca. 13m²

Raffstoreanlagen schienengeführt 16 Stck, 58m²